

*Informatie bij installatie*

# Wilo-RainSystem AF Basic/Comfort

## Checklist

Onderstaande aanbevelingen dienen gerespecteerd te worden alvorens onze diensten te contacteren voor een opstart :

- Montagehoogte van de niveausensor werd op 25 cm van de putbodem geplaatst.
- Leidingen werden gemonteerd met draadaansluitingen die gemakkelijk losgemaakt kunnen worden.
- Aanzuigleiding werd voorzien met een drijvende zuigkorf.
- Aanzuigleiding werd zo voorzien dat deze continu stijgt naar de pomp.
- Systeem moet gemakkelijk bereikbaar zijn voor onderhoudswerkzaamheden.
- Doorsnede van de zuidleiding is minstens zo groot als de nominale doorlaat van de zuigaansluiting (1") van de pomp.
- Er werd een afsluitkraan voorzien op de persleiding alsook op de stadswatertoevoer van de buffertank.
- De overloop van de buffertank werd geïnstalleerd en de afstand tussen de overlooptrechter en de overloop is ten minste 100 mm.
- Maximale aanzuighoogte van de pomp werd gerespecteerd.
- Inline-filters werden na het regenwatersysteem gemonteerd.