

*Informatie bij installatie*

# Wilo-RainSystem AF 400

## Checklist

Onderstaande aanbevelingen dienen gerespecteerd te worden alvorens onze diensten te contacteren voor een opstart :

- Bij een uitvoering in driefasig regenwaterrecuperatiesysteem (3x400V) werd een driefasige laadpomp voorzien.
- De persleiding van de laadpomp moet minimaal de nominale doorlaat van de pomp hebben.
- Indien de regenwaterput hoger ligt werd er een vacuümstop of magneetventiel geplaatst op het hoogste punt van de persleiding van de laadpomp.
- Systeem moet gemakkelijk bereikbaar zijn voor onderhoudswerkzaamheden.
- Er werd een afsluitkraan voorzien op de persleiding alsook op de stadswatertoevoer van de buffertank.
- De overloop DN100 van de buffertank werd aangesloten.
- Er werd een expansievat van minstens 200L voorzien (inhoud expansievat wordt bepaald in functie van het aantal aftappunten).