

*Informatie bij installatie*

# Wilo-Afvoer pompinstallatie

## Checklist

Onderstaande aanbevelingen dienen gerespecteerd te worden alvorens onze diensten te contacteren voor een opstart :

- De diameter van de afvoerleiding is minstens gelijk aan de nominale uitlaatdiameter van de pomp.
- De pompen kunnen op een veilige manier uit de put gehaald worden, zonder in de put te kruipen.
- De vlotterschakelaars worden zodanig aan de pomp, aan de afvoerleiding dat zij het waterniveau ongehinderd kunnen volgen. Bij voorkeur met kabelgewichten.
- Systeem moet gemakkelijk bereikbaar zijn voor onderhoudswerkzaamheden.
- Bij een stationaire installatie wordt een terugslagklep en afsluiter voorzien.
- De pompput moet voor plaatsing en het gebruik worden vrijgemaakt van grote stukken (bv. Bouwafval).
- Bij vaste opstellingen moeten voetbochten gebruikt worden met geleidingsstangen en kettingen.