

*Informations d'installation*

# Wilo-RainSystem AF 400

## Checklist

Les recommandations ci-dessous doivent être respectées avant de contacter nos services pour un démarrage :

- Lors d'une exécution dans un système de récupération d'eau de pluie triphasé (3x400V) une pompe de charge triphasée a été prévue.
- La conduite de pression de la pompe de charge doit avoir au moins le débit nominal de la pompe.
- Si la citerne d'eau de pluie est plus haut, un arrêt de dépression ou une électrovanne a été placé au point le plus haut de la conduite de pression de la pompe de charge.
- Le système doit être facilement accessible pour des travaux d'entretien.
- Une vanne de fermeture a été prévue sur la conduite de pression ainsi que sur l'arrivée d'eau de ville du réservoir tampon.
- Le trop-plein DN100 du réservoir tampon a été raccordé.
- Un vase d'expansion d'au moins 200L a été prévu (le contenu du vase d'expansion est déterminé en fonction du nombre de points de prélèvement).